

ДПП ВИТОША	
гр. София 1303, ул. "Антим I" 17	
Изх. №:	79-295
Дата:	09.12.2014



РЕФЕРЕНЦИЯ

Дирекция на природен парк „Витоша“, издава настоящата референция на „Инфра Роудс“ ЕООД, в уверение на това, че през III-VIII м. 2014г., дружеството изпълни в срок и качествено обект:

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша“, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за Обособена позиция № 2 - 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея Драгалевски манастир – м. „Бай Кръстьо“ – х. Алеко, 2.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алейна мрежа Драгалевски манастир, 2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица-Финална къща („Витошко лале“)

Строителните работи включват

Бордюри:

Направа на нови бетонни бордюри – 640 л. м
Възстановяване на каменни бордюри - 2717 л.м

Възстановяване на настилка:

Възстановяване на долни пластове на настилката – 512 м³
Възстановяване на горния слой (щуп) – 388 м³
Изкопни работи – 347 м³
Оформяна на участък от алеята с наредени камъни – 99м²
Почистване на алея – 1106 л.м.
Оформяне на алея – 280 л.м.

Канавки

Направа на нова П-образна бетонна канавка – 75 л. м.
Направа на нова бетонна канавка с удължено рамо – 75 л.м.
Възстановяване на земни канавки - 1198 л.м.
Възстановяване на каменни канавки – 2356 л. м.

Водостоци:

Ремонт на съществуващи водостоци – 50 бр.

Направа на нови бетонни водостоци, открити с дървена решетка - 60 бр.

Подпорни стени:

Изграждане на подпорна стена от каменна зидария – 69 м²

Стъпала:

Възстановяване на съществуващи стъпала – 50 бр.

Направа на нови бетонни стъпала - 119 бр.

Кътове за отдих:

Оформяне кът за отдих-Бай Кръстьо –поправка настилка, чешма, табла, пейки и др.

Кът за отдих-ремонт заслон „Паша Бунар“, нови мостове-2 бр., ремонт площадка окол. прост., маси с пейки „Витошки тип”.

Ремонт на кът за отдих- ремонт съществуваща беседка, маси с пейки „витошки тип” .

Ремонт на кът за отдих със заслон- ремонт на заслона и околното пространство.

Други кътове за отдих – Поставяне на маса с пейки – „Витошки тип“ - 5бр.

Дървени скари:

Възстановяване на съществуващи дървени скари – 141 м

Мостове:

Възстановяване на съществуващи мостове – 5 бр. -38 л.м.

Изграждане на нови дървени мостове – 7 бр. 103 л.м.

Дървени стълбове:

Маркиране на трасе с профилирани дървени стълбове 120/20/20 см през 30 м.- 17бр.

Мрежа:

Направа на ограда с мрежа Н160см - Драгалевски манастир – 35 л.м.

Стойността на изпълнение е **314 975,79лв. без ДДС.**

Обектът е изпълнен професионално и с високо качество, в съответствие с нормативните изисквания. Фирмата разполага с много добро техническо оборудване (механизация и транспорт), обучени екипи, квалифициран технически и ръководен

персонал, което дава възможност за своевременното и качествено изпълнение на поставените задачи.

Дирекция на природен парк „Витоша“ препоръчва „Инфра Роудс“ ЕООД като надежден и коректен партньор при изпълнение на обекти от пътната инфраструктура.

Настоящата Референция за добро изпълнение да послужи пред всички заинтересувани лица и инстанции.

Гр.София

Директор ДПП „Витоша“.....

/Ландш. инж. Снежана Петрова/

